



# REBALT 180

## MĀJAS PAMATA KOMPLEKTĀCIJA - 194 m<sup>2</sup>

### MĀJA - 153 m<sup>2</sup>

#### 1. Pamatkonstrukcija - koka karkass

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ○ Sienas siltumizolācija     | 250mm Paroc Extra + 25mm kokšķiedras plāksne |
| ○ Grīdas siltumizolācija     | 350mm Paroc Extra + 25mm kokšķiedras plāksne |
| ○ Jumta siltumizolācija      | 350mm Paroc Extra                            |
| ○ Starpsienu siltumizolācija | 100mm Paroc Extra                            |

#### 2. Moduļa ārējā apdare

- |                |   |
|----------------|---|
| ○ Apdare       | Krāsots apdares dēlis ar neēvelētu virsmu |
| ○ Apdare       | Cetris fasādes plāksnes                   |
| ○ Apdare       | Dekoratīvās plāksnes                      |
| ○ Skārds       | Palodzes, notekas, teknes                 |
| ○ Jumta segums | Ģeotekstils + PVC membrāna - Aplan        |

#### 3. Logi un ārdurvis

- |            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| ○ Logi     | PVC konstrukcija ar 3 stiklu paketi |
| ○ Ārdurvis | PVC konstrukcija ar 3 stiklu paketi |

#### 4. Iekšējā apdare

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ○ Sienas  | OSB - 10 mm |
| ○ Grīda   | OSB - 22 mm |
| ○ Griesti | OSB - 10 mm |

#### 5. Vannasistaba

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ○ Sienas  | OSB - 10 mm |
| ○ Grīda   | OSB - 22 mm |
| ○ Griesti | OSB - 10 mm |

#### 6. Elektroinstalācija

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| ○ Savilkti vadi | NYM-J H05VV-U (instalācijas caurulēs) |
| ○ Sadales kārba | ECM24PO 24MOD Z/A IP40                |

#### 7. Ūdens un kanalizācija

- |   |  |
|---|--|
| ○ Ūdens un kanalizācijas caurules ar izvadiem līdz mājas pamatiem |  |
|---|--|

#### 8. Terasē

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| ○ Priekšējā terase   | Imprignētu terases dēļu klājums |
| ○ Aizmugurējā terase | Imprignētu terases dēļu klājums |

## SAIMNIECĪBAS TELPA - 9 m<sup>2</sup>

---

### 9. Pamatkonstrukcija - koka karkass

- Sienas siltumizolācija 150mm Paroc Extra
- Grīdas siltumizolācija 200mm Paroc Extra
- Jumta siltumizolācija 200mm Paroc Extra

### 10. Ārējā apdare

- Apdare Krāsots apdares dēlis ar neēvelētu virsmu
- Apdare Cetrīs fasādes plāksnes
- Skārds Palodzes, notekas, teknes
- Jumta segums Ģeotekstils + PVC membrāna - Aplan

### 11. Logi un ārdurvis

- Logi PVC konstrukcija ar 2 stiklu paketi
- Ārdurvis PVC konstrukcija ar 2 stiklu paketi

### 12. Iekšējā apdare

- Sienas OSB - 10 mm
- Grīda OSB - 22 mm
- Griesti OSB - 10 mm

## NOJUME / AUTO NOVĪETNE - 32 m<sup>2</sup>

---

### 13. Pamatkonstrukcija

- Nesiltināts koka karkass

### 14. Ārējā apdare

- Apdare Cetrīs fasādes plāksnes

### 15. Logi un ārdurvis

- Logi PVC konstrukcija ar 2 stiklu paketi

### 16. Iekšējā apdare

- Sienas Krāsots apdares dēlis ar neēvelētu virsmu
- Grīda Bez seguma / esošais grunts segums
- Griesti Krāsots apdares dēlis ar neēvelētu virsmu

---

Bez PVN: **€ 83 600**

## PAPILDAPRĪKOJUMS

### MĀJAS IEKŠĒJĀ APDARE

#### 1. Apdare

- Sienas Krāsots reģipsis
- Grīda Lamināts  
Flīzes (saimniecības telpā un priekštelpā)
- Griesti Krāsots reģipsis

#### 2. Vannasistaba

- Sienas Krāsots mitrumizturīgs reģipsis  
Flīzes
- Grīda Flīzes
- Griesti Krāsots reģipsis

#### 3. Iekšdurvis

- 6 gab.

#### 4. Elektroinstalācija

- Rozetes un slēdži (Schneider)
- Iebūvējamie gaismekļi

Bez PVN: € 19 700

Kopā bez PVN: € 103 300

PVN: € 21 693

Kopā ar PVN: € 124 993

## PAKALPOJUMI

#### 1. Pamati

Nav iekļauts

#### 2. Transportēšana + montāža\*

Nav iekļauts

### \*TRANSPORTĒŠANA UN MONTĀŽA

Tiek aprēķināts pēc vietas apsekošanas un vietas specifikācijām

### IZGATAVOŠANAS LAIKS

3 mēneši no ražošanas uzsākšanas

### APMAKSAS NOSACĪJUMI

(A)50% Avanss

(B)25% Pirms piegādes

(C)25% Pēc nodošanas klientam