



REBALT 180

MĀJAS PAMATA KOMPLEKTĀCIJA - 181m²

MĀJA - 148m²

1. Pamatkonstrukcija - koka karkass

- | | |
|------------------------------|--|
| ○ Sienas siltumizolācija | 250mm Paroc Extra + 25mm kokšķiedras plāksne |
| ○ Grīdas siltumizolācija | 350mm Paroc Extra + 25mm kokšķiedras plāksne |
| ○ Jumta siltumizolācija | 350mm Paroc Extra + 25mm kokšķiedras plāksne |
| ○ Starpsienu siltumizolācija | 100mm Paroc Extra |

2. Moduļa ārējā apdare

- | | |
|----------------|---|
| ○ Apdare | Krāsots apdares dēlis ar neēvelētu virsmu |
| ○ Apdare | Cetris fasādes plāksnes |
| ○ Apdare | Dekoratīvās plāksnes |
| ○ Skārds | Palodzes, notekas, teknes |
| ○ Jumta segums | Ģeotekstils + PVC membrāna - Aplan |

3. Logi un ārdurvis

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| ○ Logi | PVC konstrukcija ar 3 stiklu paketi |
| ○ Ārdurvis | PVC konstrukcija ar 3 stiklu paketi |

4. Iekšējā apdare

- | | |
|-----------|-------------|
| ○ Sienas | OSB - 10 mm |
| ○ Grīda | OSB - 22 mm |
| ○ Griesti | OSB - 10 mm |

5. Vannasistaba

- | | |
|-----------|-------------|
| ○ Sienas | OSB - 10 mm |
| ○ Grīda | OSB - 22 mm |
| ○ Griesti | OSB - 10 mm |

6. Elektroinstalācija

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| ○ Savilkti vadi | NYM-J H05VV-U (instalācijas caurulēs) |
| ○ Sadales kārba | ECM24PO 24MOD Z/A IP40 |

7. Ūdens un kanalizācija

- | | |
|---|--|
| ○ Ūdens un kanalizācijas caurules ar izvadiem līdz mājas pamatiem | |
|---|--|

8. Terasē

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| ○ Priekšējā terase | Imprignētu terases dēļu klājums |
| ○ Aizmugurējā terase | Imprignētu terases dēļu klājums |

SAIMNIECĪBAS TELPA - 8m²

9. Pamatkonstrukcija - koka karkass

- Sienas siltumizolācija 150mm Paroc Extra
- Grīdas siltumizolācija 200mm Paroc Extra
- Jumta siltumizolācija 200mm Paroc Extra

10. Ārējā apdare

- Apdare Krāsots apdares dēlis ar neēvelētu virsmu
- Apdare Cetrīs fasādes plāksnes
- Skārds Palodzes, notekas, teknes
- Jumta segums Ģeotekstils + PVC membrāna - Aplan

11. Logi un ārdurvis

- Logi PVC konstrukcija ar 2 stiklu paketi
- Ārdurvis PVC konstrukcija ar 2 stiklu paketi

12. Iekšējā apdare

- Sienas OSB - 10 mm
- Grīda OSB - 22 mm
- Griesti OSB - 10 mm

NOJUME / AUTO NOVIETNE - 25m²

13. Pamatkonstrukcija

- Nesiltināts koka karkass

14. Ārējā apdare

- Apdare Cetrīs fasādes plāksnes

15. Logi un ārdurvis

- Logi PVC konstrukcija ar 2 stiklu paketi

16. Iekšējā apdare

- Sienas Krāsots apdares dēlis ar neēvelētu virsmu
- Grīda Bez seguma / esošais grunts segums
- Griesti Krāsots apdares dēlis ar neēvelētu virsmu

Bez PVN: **€ 76,000**

PAPILDAPRĪKOJUMS

MĀJAS IEKŠĒJĀ APDARE

1. Apdare

- Sienas Krāsots reģipsis
- Grīda Lamināts
- Griesti Flīzes (saimniecības telpā un priekštelpā)
- Griesti Krāsots reģipsis

2. Vannasistaba

- Sienas Krāsots mitrumizturīgs reģipsis
- Griesti Flīzes
- Grīda Flīzes
- Griesti Krāsots reģipsis

3. Iekšdurvis

- 6 gab.

4. Elektroinstalācija

- Rozetes un slēdži (Schneider)
- Iebūvējamie gaismekļi

5. Apsilde

- Elektriskie radiatori 4 gb. (2kW)

Bez PVN: € 15,900

Kopā bez PVN: € 91,900

PVN: € 19,299

Kopā ar PVN: € 111,199

PAKALPOJUMI

1. Pamati

Nav iekļauts

2. Transportēšana + montāža*

Nav iekļauts

*TRANSPORTĒŠANA UN MONTĀŽA

Tiek aprēķināts pēc vietas apsekošanas un vietas specifikācijām

IZGATAVOŠANAS LAIKS

3 mēneši no ražošanas uzsākšanas

APMAKSAS NOSACĪJUMI

(A)50% Avanss

(B)25% Pirms piegādes

(C)25% Pēc nodošanas klientam