



MĀJAS PAMATA KOMPLEKTĀCIJA - 26 m²

MĀJA - 26 m²

1. Pamatkonstrukcija - koka karkass

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| ○ Sienas siltumizolācija | 150mm Paroc Extra |
| ○ Grīdas siltumizolācija | 250mm Paroc Extra |
| ○ Jumta siltumizolācija | 200mm Paroc Extra |
| ○ Starpsienu siltumizolācija | 100mm Paroc Extra |

2. Moduļa ārējā apdare

- | | |
|----------------|--|
| ○ Apdare | Krāsots apdares dēlis ar neēvelētu virsmu / Cetris |
| ○ Skārds | Palodzes |
| ○ Jumta segums | Ruberoīds 2 kārtās |

3. Logi un ārdurvis

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| ○ Logi | PVC konstrukcija ar 3 stiklu paketi |
| ○ Ārdurvis | PVC konstrukcija ar 3 stiklu paketi |

4. Iekšējā apdare

- | | |
|-----------|--------|
| ○ Sienas | OSB-10 |
| ○ Grīda | OSB-22 |
| ○ Griesti | OSB-10 |

5. Vannasistaba

- | | |
|-----------|--------|
| ○ Sienas | OSB-10 |
| ○ Grīda | OSB-22 |
| ○ Griesti | OSB-10 |

6. Elektroinstalācija

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| ○ Savilkti vadi | NYM-J H05VV-U (instalācijas caurulēs) |
| ○ Sadales kārba | ECM24PO 24MOD Z/A IP40 |

7. Ūdens un kanalizācija

- | | |
|---|--|
| ○ Ūdens un kanalizācijas caurules ar izvadiem līdz mājas pamatiem | |
|---|--|

Bez PVN: **€ 13,700**

PVN: **€ 2,877**

Kopā ar PVN: € 16,577

***TRANSPORTĒŠANA UN MONTĀŽA**

Tiek precizēts pēc vietas apsekošanas un vietas specifikācijām

PIEGĀDES LAIKS

Ne ilgāk kā 5 darba dienas kopš 75% rēķina apmaksas

APMAKSAS NOSACĪJUMI

(A)50% Avanss

(B)25% Pirms piegādes

(C)25% Pēc nodošanas klientam